

GET-SR-15

GET·solar®  
Calentadores de Agua Solares



# Calentador Doméstico



**GET-SR-15**

Calentador solar  
de 15 tubos

150/180 lts.

**2-4 personas.**





# GET-SR-15 Colector Solar Tubos de Vacío

## Componentes

## MATERIAL / ESPECIFICACIONES

### Tubos de Vacío

### Borosilicato

Número de Tubos

15

Largo

1820 mm

Diámetro

58 mm

Espesor de Vidrio

1.6 mm

### Termotanque

### Acero Inoxidable

Diámetro del tanue

460 mm

Largo

1320 mm

Recubrimiento Exterior

Acero Inoxidable

Capacidad de almacenamiento nominal

135 L

Capacidad de almacenamiento real

180 L

Tipo de material aislante

Poliuretano

Espesor

60 mm

Densidad

0.35 mm

### Estructura del Soporte

### Aluminio

Cuenta con aislamiento térmico

Si

Sellos (entre tubos de vacío y termotanque)

Polímero

### Sistema Integral

Orientación preferente

Sur

Inclinación (ángulo de uso)

27°

Temperatura de operación

65°C

Flujo de agua

0.47 l/s/m2

Durabilidad

20 años



GET-SR-15

