

GET-SR-20

GET·solar[®]
Calentadores de Agua Solares



Calentador Doméstico

GET-SR-20

Calentador solar
de 20 tubos

180/240 lts.

4-6 personas.





GET-SR-20 Colector Solar Tubos de Vacío

Componentes

MATERIAL / ESPECIFICACIONES

Tubos de Vacío

Borosilicato

Número de Tubos

20

Largo

1820 mm

Diámetro

58 mm

Espesor de Vidrio

1.6 mm

Termotanque

Acero Inoxidable

Diámetro del tanue

460 mm

Largo

1760 mm

Recubrimiento Exterior

Acero Inoxidable

Capacidad de almacenamiento nominal

180 L

Capacidad de almacenamiento real

240 L

Tipo de material aislante

Poliuretano

Espesor

60 mm

Densidad

0.35 mm

Estructura del Soporte

Aluminio

Cuenta con aislamiento térmico

Si

Sellos (entre tubos de vacío y termotanque)

Polímero

Sistema Integral

Orientación preferente

Sur

Inclinación (ángulo de uso)

27°

Temperatura de operación

65°C

Flujo de agua

0.47 l/s/m²

Durabilidad

20 años



GET-SR-20

